


Płytki łupki naturalny, krycie łuskowe z kompletnym wyposażeniem systemowym.
Membrana dachowa Corotop Classic 130g/m2, łączenia klejone taśmą do membran
Deskowanie pełne gr. 2.50 cm, szer. desek max.12 cm. Zabezp. do NRO.
Kontriaty drewniane 50*50 mm. Zabezp. do NRO.
Pusłka powietrzna wentylacyjna
Membrana dachowa - Corotop Red Strong 180g/m2, łączenia klejone taśmą do membran
Krokwie istniejące drewniane 140*190 mm - rozstaw w przedziale 900~1110 mm osiowo. Zabezp. do NRO.

WIĄZARY PEŁNE NR I - III
UKŁAD MIESZANY



UKŁAD STOLCOWO WIESZAROWY
DWIE ŚCIANY STOLCOWE [STOJĄCA I LEŻĄCA]
WIESZAR CENTRALNY JEDNOWIESZAKOWY
WIĄZAR PÓŁOTWARTY

TYTUŁ:	PROJEKT BUDOWLANY REMONTU KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO WRAZ Z OTOCZENIEM
INWESTOR:	Parafia p.w. Ściegła Św. Jana Chrzcziciela w Grobnikach ul. Kościelna 2 48 - 100 Grobniki
BRANŻA:	ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANA
LOKALIZACJA:	JEDN. EW.: GŁUBCZYCE OBSZAR WIEJSKI OBREB: GROBNIKI DZ. NR 705
TYTUŁ:	PRZEKRÓJ DACH GŁÓWNY UKŁAD WARSTW POKRYCIA
AUTOR ARCHITEKTURA:	arch. Rafał Skoumal upr. nr 03/OPOKK/2008
SPRAWDZAJĄCY ARCHITEKTURA:	arch. Krystyna Król upr. nr 01/OPOKK/2015
AUTOR KONSTRUKCJA:	mgr inż. Dariusz Paluch upr. nr OPL/0892/PWOK/13
SPRAWDZAJĄCY KONSTRUKCJA:	mgr inż. Piotr Rapp upr. nr OPL/0732/POOK/11
JEDNOSTKA PROJEKTOWA:	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO - BUDOWLANE "AQWA" S.C. ul. Królowej Jadwigi 1 48 - 100 Głubczyce tel. +48 500 253 296 prac.architektoniczna@gmail.com arch. Rafał Skoumal
DATA:	0 3 M A R C A 2 0 2 1
NR RYSUNKU:	05-AB
SKALA:	1:50